

Märkäeteisten korjaukset alkavat kesäkuussa

Päiväkodin uudemmallalla, vuonna 2016 rakennetulla puolella tutkittiin keväällä kahden märkäeteisen lattiapinnoitteiden kuntoa. Tutkimuksissa muovimattopinnoitteissa havaittiin vaurioita, jotka voivat heikentää päiväkodin sisäilman laatua. Tutkimustuloksista on kerrottu tarkemmin huhtikuussa lähetetyssä tiedotteessa.

Märkäeteisten B160 ja B161 lattiapinnoitteet korjataan toimenpide-ehdotusten mukaisesti kesäkuun aikana, 13.6.-28.6. Tilojen nykyinen muovimattopinnoite, mattoliima ja lattiatasoite poistetaan ja tilalle asennetaan nykyaikainen vedeneriste ja keraaminen laatoitus. Keraaminen laatoitus kestää hyvin kosteutta vaurioitumatta. Korjaustyö tehdään yksi eteistila kerrallaan, jolloin kulku on järjestetty aina viereisen käytössä olevan märkäeteisen kautta. Työt aloitetaan tilasta B161, jonka valmistuttua siirrytään tilaan B160.

Korjaukset tekee Rakennustoimisto Anttonen. Päiväkodin kanssa on yhdessä sovittu, että työt tehdään klo 7-16 välisenä aikana, mutta kuitenkin siten että melua aiheuttavat työt tehdään päiväkodin lepoaikojen ulkopuolelle.

Sisäilmatyöryhmä kokoontuu aktiivisesti

Notkopuiston päiväkodilla on aktiivinen sisäilmaryhmä. Ryhmä kokoontui viimeksi 14.5. ja seuraavan kerran kokous pidetään 3.9. Ryhmässä viestitään päiväkodin sisäilmatilanteesta Tuusulan tilapalveluiden sekä päiväkodin välillä. Sisäilmatyöryhmä tulee seuraamaan nyt tehtävien korjaustoimenpiteiden vaikutusta päiväkodissa koettavaan sisäilman laatuun.

Lisätietoja

kunnossapitorakennuttaja Toni Lainekevi, toni.lainekivi@tuusula.fi, 040 314 2264

ylläpitoasiantuntija Tommi Knuutinen, tommi.knuutinen@tuusula.fi, 040 314 2253

Rakennustoimisto Anttonen, Sami Jokinen 050 367 2353